
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa kominów na dachu budynku głównego oraz inne prace remontowe w obiektach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
ADRES INWESTYCJI : Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 1
INWESTOR : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ADRES INWESTORA : Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 1
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Łannik

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
W BUDOWNICTWIE
mgr inż. Rafał Łannik
ul. Parkowa 43A
47 - 220 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 483 47 86 ; kom. 696 446 883

mgr inż. Rafał Łannik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 40/2000/Op.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont czap kominowych na budynku głównym MOW			
1 KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.			
	9	szt.		9.000	
				RAZEM	9.000
2 KNR 4-01 d.1 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m ²			
	16	m ²		16.000	
				RAZEM	16.000
3 KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²			
	0.32*0.7+0.7*0.65+0.7*0.65+1.14*0.6+0.58*0.84+1.63*0.58+1.66*0.56+1.37*0.60	m ²		5.002	
				RAZEM	5.002
4 KNR 4-01 d.1 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m			
	35	m		35.000	
				RAZEM	35.000
5 KNR 0-39 d.1 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5	m ²			
	0.32*0.7+0.7*0.65+0.7*0.65+1.14*0.6+0.58*0.84+1.63*0.58+1.66*0.56+1.37*0.60	m ²		5.002	
				RAZEM	5.002
6 KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²			
	0.32*0.7+0.7*0.65+0.7*0.65+1.14*0.6+0.58*0.84+1.63*0.58+1.66*0.56+1.37*0.60	m ²		5.002	
				RAZEM	5.002
7 KNR 2-02 d.1 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania	m ²			
	0.32*0.7+0.7*0.65+0.7*0.65+1.14*0.6+0.58*0.84+1.63*0.58+1.66*0.56+1.37*0.60	m ²		5.002	
				RAZEM	5.002
2		Rozebranie komina - "dyskoteka"			
8 KNR-W 4-01 d.2 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³			
	0.7*0.7*4.0	m ³		1.960	
				RAZEM	1.960
9 KNR 4-01 d.2 0310-01 z.sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - materiały z rozbiórki	m ³			
	0.7*0.7*0.5	m ³		0.245	
				RAZEM	0.245
10 KNR-W 4-01 d.2 0312-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg.	m ³			
	0.7*0.7*0.12	m ³		0.059	
				RAZEM	0.059
11 KNR-W 4-01 d.2 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³			
	3.0	m ³		3.000	
				RAZEM	3.000
3		Wymiana drzwi do budynku sali do ćwiczeń			
12 KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²			
	1.2*2.05	m ²		2.460	
				RAZEM	2.460
13 KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia	m ²			
	1.2*2.05	m ²		2.460	
				RAZEM	2.460
4		Wymiana drzwi wejściowych do budynku głównego MOW			
14 KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²			
	1.21*3.10	m ²		3.751	
				RAZEM	3.751
15 KNR 0-19 d.4 1024-06 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe	m ²			
	1.21*3.10	m ²		3.751	
				RAZEM	3.751
5		Remont łazienki na III piętrze MOW			
16 KNR 4-04 d.5 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²			
	20.99	m ²		20.990	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.990
17	KNR 4-01 d.5 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		20.99	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
18	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		20.99	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
19	NNRNKB d.5 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		20.99	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
20	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
21	KNR 0-39 d.5 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m ²		
		10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
22	NNRNKB d.5 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		10.80	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800