

## Przedmiar robót

### Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego

Budowa: Kuźnia Raciborska ul. Klasztorna 1

Obiekt lub rodzaj robót: Branża teleinformatyczna

Lokalizacja: Budynek ośrodka

mgr inż. KRYSZTOF TOMALA  
uprawnienia do projektowania  
i kierowania robotami  
w zakresie instalacji urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Upr. nr 247/00

CENTRUM ELEKTRYCZNE  
KUDŁA HENRYK  
ul. Eichendorfa 12f tel. 32 414 97 86  
47-400 RACIBÓRZ  
NIP: 39-001-12 58

Wartość kosztorysu: zł

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 5/110/4	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle	m	15
1.2	KNNR 5/206/1	Przewody kabelkowe układane n.t i listwach elektroinstalacyjnych	m	30
1.3	KNR506/204/2	Instalowanie Szafy RACK wiszącej wraz z wyposażeniem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	1
1.4	KNNR 5/409/1	Urządzenia monitoringu - montaż kamer	szt	6

## Kosztorys

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego</b>					
<b>1 Element</b>					
1.1 KNNR 5/110/4 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na cegle	m		15		
1.2 KNNR 5/206/1 Przewody kabelkowe układane n.t i listwach elektroinstalacyjnych	m		30		
1.3 KNR 506/204/2 Instalowanie Szafy RACK wiszącej wraz z wyposażeniem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt		1		
1.4 KNNR 5/409/1 Urządzenia monitoringu - montaż kamer	szt		6		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem Element</b>					
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Kamera fullhd 2mpx	szt	6		
2.	Kołki kotwiące	szt	24		
3.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	121,5		
4.	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna	m	15,6		
5.	Listwa zasilająca L19/8	kpl	1		
6.	Łączówka zasilania LZ-5s	szt	1		
7.	Półka regulowana P19R/450/B	szt	2		
8.	Profil A19PR/9UxP2	szt	2		
9.	Przewód skrętka kat 5	mb	31,2		
10.	Szafa RACK wisząca R19-9U/450	szt	1		
11.	Transformator wideo TE-8M	szt	3		
12.	Uchwyt A19-AL	szt	2		
13.	Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów	szt	81		
14.	Uchwyt monitora	szt	1		
15.	Wentylator A19-W	kpl	1		
<b>Razem (z dokładnością do zaokrągleń):</b>					