

OPIS TECHNICZNY METRYKA PROJEKTU

TEMAT: Naprawa kominów na dachu budynku głównego oraz inne prace remontowe w obiektach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej.

BRANŻA: budowlana

LOKALIZACJA: Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 1

INWESTOR: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

OPRACOWAŁ: mgr inż. Rafał Łannik
upr. 40/2000/Op.

mgr inż. Rafał Łannik

Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 40/2000/Op.

OPIS TECHNICZNY

A. REMONT KOMINÓW NA BUDYNKU GŁÓWNYM MOW

1. Demontaż hybrydowych kominków wentylacyjnych
2. Rozbiórkę uszkodzonych czap kominowych kominów ponad dachem.
3. Szalowanie pod nowe czapy kominowe
4. Zbrojenie siatkami stalowymi
5. Wykonanie nowych czap kominowych z betonu o odpowiedniej klasie mrozoodporności i wodoszczelności
6. Wierzch czap powinien być wygładzony na gładko, z wyprofilowanym spadkiem oraz zabezpieczony hydroizolacją.
7. Wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu prac

B. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM ORAZ W SALCE DO ĆWICZEŃ

1. Demontaż istniejących wyeksploatowanych drzwi wejściowych
2. Montaż nowej stolarki drzwiowej
3. Obrobienie uszkodzonych podczas demontażu ościeży
4. Wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu prac

C. PRZEMUROWANIE KOMINA

1. Demontaż fragmentu komina do poziomu 0,60m ponad poziom połaci dachowej
2. Przemurowanie luźnych fragmentów cegły
3. Wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu prac

D. ROBOTY REMONTOWE W ŁAŹNI NA IIIp. W BUDYNKU GŁÓWNYM MOW

1. Demontaż uszkodzonych płytek ceramicznych na ścianach i podłodze
2. Wyrównanie podłoża oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
3. Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze
4. Wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu prac